

Bilaga 1 - Förslag till underhållsplan 2019

Ga:3

	byggår	intervall	bytesår	kostnad
Miljöhus tak, 4 st				
Papp 47 kvm	2014	25 år	2039	225 kr/kvm
Hängränna 15,7 m	2014	25 år	2039	450 kr/m
Ventilationshuvor 2 st	2014	20 år	2034	2 500kr/styck
Vindskivor 6 m	2014	25 år	2039	350 kr/m
Krönplåt 15,7 m	2014	25 år	2039	550 kr/m
Fotplåt 15,7 m	2014	25 år	2039	245 kr/m
Målning 2ggr ränna, stuprör och krönplåt	2014	20 år	2034	155 kr/kvm

Fasad, 4 st

Tegel, 60 kvm ommurning 5%	2014	50 år	2064	280 kr/kvm
Omfogning 5%	2014	30 år	2044	155kr/kvm
Dörrar plåt byte 2 st	2014	25 år	2039	9 000 kr/st
Dörrar målning 2 ggr in & utvändigt	2014	15 år	2029	1 600 kr/st
Dörrstängare	2014	15 år	2029	1 500 kr/st
Stuprör 6 m byte	2014	25 år	2039	570 kr/m
Stuprör målning 2 ggr	2014	20 år	2034	155 kr/m
Belysning utvändigt på vägg 4 st	2014	20 år	2034	1 200 kr/st
Belysning invändigt i tak 5 st	2014	20 år	2034	3 100 kr/st
Elskåp målning 2 ggr 1 st	2014	20 år	2034	800 kr/st

Ga: 2

Mark

Marksten omläggning > 20 kmv	2014	20 år	2034	330 kr/kvm
Asfalt körbar ca 7000 kvm	2014	35 år	2044	220 kr/kvm
Belysning stolpar inkl armatur	2014	30 år	2044	5 000kr/st

Bullerplank

Panel 750 kvm 2 sidor byte 100%	2014	20 år	2034	700 kr/kvm
Panel målning 2 ggr inkl byte 5%	2014	5 år	2023	60 000 kr/st
Krönplåt 250m byte	2014	25 år	2039	550 kr/m
Krönplåt 250m målning	2014	25 år	2034	155 kr/m
Sockel 250m lagning 10%	2014	20 år	2034	670 kr/kvm

Lekplats

Lekplats	2014	20	2034	500 000 kr / st
----------	------	----	------	-----------------

Vägbom

Vägbom	2014	20	2034	10 000 kr / st
--------	------	----	------	----------------